



MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS

COMPOSIÇÃO DE PREÇO

SINAPI set/18

PLACA DE OBRA - MANUAL DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL FUNASA - GOV FEDERAL - m²

DADOS:

1) Consumo de material por m²

	Unidade	Quant.
Chapa galvanizada	m ²	1,00
Madeira mista 7,5 x 7,5cm	m	1,98
Prego de 1 1/4" x 13	kg	0,03
Prego de 2 1/2" x 8	kg	0,04
Sarrafo de madeira 1"x 4"	m	2,41
Thinner	litro	0,01
Tinta óleo fosca	litro	0,09
Zarcão martelado	litro	0,09

2) Leis Sociais

87,36 %	1,874
----------------	--------------

3) Salário hora

	Carpinteiro	Servente	Pintor
Sem Leis sociais	5,92	4,44	6,84
Com Leis Sociais	11,09	8,31	12,81

4) Coeficiente de produção

	Pintor	Carpinteiro	Servente	
Armação da placa	-	0,40	0,40	horas por m ²
Lay-out da placa	25,00	-	-	R\$ por m ²

5) Preço do material

	Unidade	Valor (R\$)
Chapa galvanizada	m ²	280,00
Madeira mista 7,5 x 7,5cm	m	6,29
Prego de 1 1/4" x 13	kg	13,45
Prego de 2 1/2" x 8	kg	11,80
Sarrafo de madeira 1"x 4"	m	6,50
Thinner	litro	16,28
Tinta óleo fosca	litro	32,56
Zarcão martelado	litro	18,47

SERVIÇO: PLACA DE OBRA

UNIDADE: m³

INSUMOS	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PARCELA DO PREÇO UNITÁRIO		
				MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	EQUIP.
Chapa galvanizada	m ²	1,00	280,00	280,00		
Madeira mista 7,5 x 7,5cm	m	1,98	6,29	12,45		
Prego de 1 1/2" x 13	kg	0,03	13,45	0,35		
Prego de 2 1/2" x 10	kg	0,04	11,80	0,41		
Sarrafo de madeira 1"x 4"	m	2,41	6,50	15,65		
Thinner	litro	0,01	16,28	0,11		
Tinta óleo	litro	0,09	32,56	2,80		
Zarcão martelado	litro	0,09	18,47	1,57		
Pintor	hora	0,40	12,81		5,12	
Carpinteiro	hora	0,40	11,09		4,44	
Servente	hora	0,40	8,31		3,32	
SUB-TOTAL				313,34	12,88	
CUSTO DIRETO TOTAL				326,22		
B.D.I. (26,49%)				86,42		
PREÇO TOTAL				412,63		
QUANTIDADE DE PLACAS				1,00		
m² (R\$)						
Custo unitário da placa (m²)	6,00	x	412,63	=	2475,80	