



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros

COMPOSIÇÕES DOS SERVIÇOS

Obra: Revitalização dos Canteiros da Av. Independência

Local: Avenida Independência - Pau dos Ferros/RN

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros

Data Base: Julho/2017

COMPOSIÇÃO 01

PLANTIO DE PALMEIRA ARECA, EM CAVAS DE 60X60X60CM

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
MATERIAL							
38641		MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM	SINAPI	UN	1,0000	129,31	129,31
370		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,0320	60,00	1,92
7253		TERRA VEGETAL (GRANEL)	SINAPI	M3	0,0740	201,42	14,91
25951		FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	SINAPI	KG	0,0740	2,12	0,16
38125		FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	SINAPI	KG	3,0000	1,61	4,83
MÃO DE OBRA							
6111		SERVENTE	SINAPI	H	0,0900	8,12	0,73
25964		JARDINEIRO	SINAPI	H	0,0900	8,17	0,74
Bonificação de despesas indiretas - BDI			25,22%			Total Simples	152,60
						Valor BDI	38,49
						Valor Geral	191,09



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros

COMPOSIÇÕES DOS SERVIÇOS

Obra: Revitalização dos Canteiros da Av. Independência

Local: Avenida Independência - Pau dos Ferros/RN

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros

Data Base: Julho/2017

COMPOSIÇÃO 02

CHUMBAMENTO DE PILAR 80X80 MM.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
SERVIÇO							
94975		CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MANUAL. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,0200	314,44	6,29
92263		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	SINAPI	M2	0,0700	95,92	6,71
MÃO DE OBRA							
4750		PEDREIRO	SINAPI	H	0,3000	10,81	3,24
6111		SERVENTE	SINAPI	H	0,0860	8,12	0,70
Bonificação de despesas indiretas - BDI			25,22%		Total Simples		16,94
						Valor BDI	4,27
						Valor Geral	21,21



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros

COMPOSIÇÕES DOS SERVIÇOS

Obra: Revitalização dos Canteiros da Av. Independência

Local: Avenida Independência - Pau dos Ferros/RN

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros

Data Base: Julho/2017

COMPOSIÇÃO 03

SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
MATERIAL							
10999		ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	0,8000	17,76	14,21
SERVIÇO							
83765		GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,4000	59,56	23,82
83766		GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,2500	25,32	6,33
MÃO DE OBRA							
6160		SOLDADOR	SINAPI	H	0,7500	13,12	9,84
Bonificação de despesas indiretas - BDI			25,22%			Total Simples	54,20
						Valor BDI	13,67
						Valor Geral	67,87



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros

COMPOSIÇÕES DOS SERVIÇOS

Obra: Revitalização dos Canteiros da Av. Independência

Local: Avenida Independência - Pau dos Ferros/RN

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros

Data Base: Julho/2017

COMPOSIÇÃO 04

REVISÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO ENERGIA 40X40 CM, INCLUINDO TAMPA DE CONCRETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
MATERIAL							
13255		TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 600 X 600 X 50 MM	SINAPI	UN	0,4450	47,07	20,95
20111		FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	SINAPI	UN	0,0500	5,70	0,29
SERVIÇO							
91926		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1,0000	2,58	2,58
73859/002		CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	SINAPI	M2	0,3600	0,95	0,34
MÃO DE OBRA							
2436		ELETRICISTA	SINAPI	H	0,2500	10,81	2,70
6111		SERVENTE	SINAPI	H	0,2500	8,12	2,03
		Bonificação de despesas indiretas - BDI	25,22%			Total Simples	28,89
						Valor BDI	7,29
						Valor Geral	36,18



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros

COMPOSIÇÕES DOS SERVIÇOS

Obra: Revitalização dos Canteiros da Av. Independência

Local: Avenida Independência - Pau dos Ferros/RN

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros

Data Base: Julho/2017

COMPOSIÇÃO 05

REVISÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ÁGUA 30X30 CM, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
MATERIAL							
11315		TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	SINAPI	UN	1,0000	80,38	80,38
SERVIÇO							
73859/002		CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	SINAPI	M2	0,3600	0,95	0,34
MÃO DE OBRA							
2696		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,2500	10,81	2,70
6111		SERVENTE	SINAPI	H	0,2500	8,12	2,03
Bonificação de despesas indiretas - BDI			25,22%			Total Simples	85,45
						Valor BDI	21,55
						Valor Geral	107,00

Matheus Alves de Medeiros

Engenheiro Civil

CREA 2116503876