



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

Obra: Revitalização dos Canteiros da Av. Independência

Local: Avenida Independência - Pau dos Ferros/RN

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros

Data Base: Julho/2017

BDI = 25,22%

ÍTEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	UNIT.	PARCIAL	TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.273,87
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00	381,81	1.145,43	
1.2	73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	1,53	83,95	128,44	
2.0		RECUPERAÇÕES E PINTURAS					30.331,38
2.1	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	37,48	28,79	1.079,05	
2.2	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	1.144,18	15,49	17.723,35	
2.3	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	208,25	1,89	393,59	
2.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	208,25	10,86	2.261,60	
2.5	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	263,63	33,66	8.873,79	
3.0		URBANISMO E PAISAGISMO					62.254,03
3.1		VEGETAÇÃO					
3.1.1	74236/001	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	119,46	15,54	1.856,41	
3.1.2	COMPOSIÇÃO 01	PLANTIO DE PALMEIRA ARECA, EM CAVAS DE 60X60X60CM	UN	22,00	191,09	4.203,98	
3.2		CARAMANCHÃO					
3.2.1	COMPOSIÇÃO 02	CHUMBAMENTO DE PILAR 80X80 MM.	UN	68,00	21,21	1.442,28	
3.2.2	COTAÇÃO 01	TUBO DE METALON QUADRADO 80 X 80 MM E E = 3 MM	M	180,20	50,66	9.128,93	
3.2.3	COTAÇÃO 02	TUBO DE METALON RETANGULAR 100 X 40 MM E E = 3 MM	M	778,40	49,71	38.694,26	
3.2.4	COMPOSIÇÃO 03	SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO	M	102,08	67,87	6.928,17	



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

Obra: Revitalização dos Canteiros da Av. Independência

Local: Avenida Independência - Pau dos Ferros/RN

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros

Data Base: Julho/2017

BDI = 25,22%

ÍTEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	UNIT.	PARCIAL	TOTAL
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS					2.081,50
4.1	COMPOSIÇÃO 04	REVISÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO ENERGIA 40X40 CM, INCLUINDO TAMPA DE CONCRETO	UN	25,00	36,18	904,50	
4.2	COMPOSIÇÃO 05	REVISÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ÁGUA 30X30 CM, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO	UN	11,00	107,00	1.177,00	
TOTAL GERAL						R\$	95.940,78

OBSERVAÇÕES:

- 1) IMPORTA A PRESENTE PLANILHA EM **R\$ 95.940,78** (NOVENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)
- 2) SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTO E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI
- 3) BDI = 25,22 % E LEIS SOCIAIS = 88,04%

Matheus Alves de Medeiros

Engenheiro Civil

CREA 2116503876