



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: RECAPEAMENTO ALFÁTICO PISTA DE COOPER DA PRAÇA DE EVENTOS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

LOCAL: RUA JAIME DE AQUINO - SN - BAIRRO - SÃO JUDAS TADEU - PAU DOS FERROS/RN.

DATA: JULHO/2017

LEGENDA: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

ITENS	CÓDIGO SINAPI	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO						Unidade:	M2
		Locais:	C	L	H	E	N	SUBTOTAL	TOTAL
		Fixação frontal à obra	2,00	-	1,50	-	1,00	3,00	3,00

1.2	85366	DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO ASFALTICO, ESPESSURA 5CM						Unidade:	M²
		Locais:	C	L	H	E	N	SUBTOTAL	TOTAL
		Pista de cooper área danificada	10,00	1,80			1,00	18,00	18,00
								-	-

1.3	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3						Unidade:	M3
		Locais:	C	L	H	E	N	SUBTOTAL	TOTAL
		Volume da demolição de piso alfaltico				-	1,00	10,26	11,16
						-	1,00	0,90	0,90

2.0 PAVIMENTAÇÃO

2.1	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017						Unidade:	M3
		Locais:	C	L	H	E	N	SUBTOTAL	TOTAL
		Recapiamto pista de cooper	475,45	1,80		0,03	1,00	25,67	25,67

3		SERVIÇOS DIVERSOS							
3.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA						Unidade:	M2
		Locais:	A	L	H	E	N	SUBTOTAL	TOTAL
		Recapiamto pista de cooper	475,45	1,80			1,00	855,81	855,81
								-	-